

設 計 書

修繕名	トイレ洋式化及び自動水栓化工事
場 所	秋田県立秋田北高等学校(秋田市千秋中島町8-1)
工 期	契約締結日～令和4年3月31日
金 額	¥-
修繕内容	和式便器を洋式便器に改修(電気工事を含む)及び手動の蛇口を自動水栓に改修

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
1. トイレ洋式化工事	男子トイレ (5箇所) 女子トイレ (33箇所)				
資材費	洋風腰掛便器	手動フラッシュバルブ・取付部品含む	38	式	
	暖房便座	蓋付き	38	台	
	サウンドデコレーター(女子トイレのみ)	露出型 手かざし 電池式	33	台	
	給水管	硬質塩ビ管 (VP75) 1m	38	本	
		硬質塩ビ管 (VP100) 1m	38	本	
	給水管既設接続工		38	式	
	排水管	ポリ粉体ライニング鋼管 (PB25A) 1m	38	本	
	排水管既設接続工	MD接手 Φ100	38	個	
支持金具類・消耗材・雑材		38	式		
小計					
労務費	既設器具、配管撤去、廃材処分		38	箇所	
	スラブコンクリート 研り工		38	箇所	
	床補修		38	箇所	
	コア抜き	Φ50、Φ100	38	箇所	
	配管労務費、器具取付費		38	式	
	保温工		38	式	
	天井開口補修費		38	式	
小計					
その他工事	床工事	モルタル金ゴテ下地	38	箇所	
	床工事	抗菌性塩ビシート 防滑仕様	38	箇所	
	電気工事	コンセント設置	38	箇所	
小計					
2. 蛇口の自動水栓化工事	設置台数 45台 (うち電源工事27箇所)				
台付き自動水栓	単水栓 AC100V 排水溝開閉レバーなし	45	台		
既設手洗器撤去処分工		45	式		
取替労務費		45	式		
消耗材・雑材		45	式		
電気工事(コンセント工事)		27	箇所		
小計					
3. 諸経費					
4. 法定福利費					
修繕価格合計	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総 計					